

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

|            |   |
|------------|---|
| 45000000-7 | Roboty budowlane  |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    |
| 45211340-4 | Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego |
| 45211341-1 | Roboty budowlane w zakresie mieszkań                    |

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego - Zamojska 11 w Szczepieszynie

NAZWA INWESTORA: Gmina Szczepieszyn

ADRES INWESTORA: Plac Tadeusz Kościuszki 1, 22-460 Szczepieszyn

SPORZĄDZIŁ: inż. Stanisław Kaziród

DATA OPRACOWANIA: 17.07.2020

---

WYKONAWCA:  
**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. Inwestycji

*inż. Stanisław Kaziród*

Data opracowania

17.07.2020

INWESTOR:

Zatwierdził

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa           | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------------|--------------------|---|------|---------|--------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                    |   |      |         |        |
| 1                 |                    | <b>Pokój lokal mieszkalny nr 1 piętro 1</b>   |      |         |        |
| 1                 | KNNR 3 0601-01     | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach        | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 30  | m2   | 30,000  |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 30,000 |
| 2                 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 30  | m2   | 30,000  |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 30,000 |
| 3                 | KNNR 3 0603-01     | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania          | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 30  | m2   | 30,000  |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 30,000 |
| 4                 | KNR 4-01 0402-05   | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt wiórowo-cementowych o grubości 3 cm                 | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 11,400  | m2   | 11,400  |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 11,400 |
| 5                 | KNNR 3 0601-02     | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 11,780  | m2   | 11,780  |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 11,780 |
| 6                 | KNR-W 4-01 0414-02 | Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm   | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 11,780  | m2   | 11,780  |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 11,780 |
| 7                 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 11,780  | m2   | 11,780  |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 11,780 |
| 8                 | KNNR 3 0603-04     | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem        | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 11,780  | m2   | 11,780  |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 11,780 |
| 9                 | KNR-W 4-01 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2                                       | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 2,040   | m2   | 2,040   |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 2,040  |
| 10                | KSNR 2 1001-05     | Montaż okien PCV zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2.0 m2                     | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 2,040   | m2   | 2,040   |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 2,040  |
| 11                | KNR-W 4-01 0415-06 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm                               | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 11,780  | m2   | 11,780  |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 11,780 |
| 12                | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  | szt. |         |        |
| d.1               |                    | 1   | szt. | 1,000   |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 13                | KNNR 2 1104-02     | Montaż ościeżnic drewnianych  | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 1,980   | m2   | 1,980   |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 1,980  |
| 14                | KNNR 2 1103-01     | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych                             | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 1,980   | m2   | 1,980   |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 1,980  |
| 15                | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m2   |         |        |
| d.1               |                    | 11,780  | m2   | 11,780  |        |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | 11,780 |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa              | Opis i wyczerpanie  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----------|-----------------------|---|------|---------|--------|
| 16<br>d.1 | KNR K-04<br>0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem | m2   |         |        |
|           |                       | 53,180  | m2   | 53,180  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 53,180 |
| 17<br>d.1 | KSNR 5 0404-<br>01    | Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik   | wyp. |         |        |
|           |                       | 2   | wyp. | 2,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 2,000  |
| 18<br>d.1 | KSNR 5 0404-<br>03    | Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z                           | wyp. |         |        |
|           |                       | 2   | wyp. | 2,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 2,000  |
| 19<br>d.1 | KNNR 9 0501-<br>01    | Wymiana opraw oświetleniowych żarowych  | szt. |         |        |
|           |                       | 1   | szt. | 1,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 2         |                       | kuchnia lokalu nr 1   |      |         |        |
| 20<br>d.2 | KNNR 3 0601-<br>01    | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach                              | m2   |         |        |
|           |                       | 41,400  | m2   | 41,400  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 41,400 |
| 21<br>d.2 | NNRNKB 202<br>1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                        | m2   |         |        |
|           |                       | 41,400  | m2   | 41,400  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 41,400 |
| 22<br>d.2 | KNNR 3 0603-<br>01    | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania                                | m2   |         |        |
|           |                       | 41,400  | m2   | 41,400  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 41,400 |
| 23<br>d.2 | KNNR 3 0601-<br>02    | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach                       | m2   |         |        |
|           |                       | 11,780  | m2   | 11,780  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 11,780 |
| 24<br>d.2 | NNRNKB 202<br>1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                        | m2   |         |        |
|           |                       | 11,780  | m2   | 11,780  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 11,780 |
| 25<br>d.2 | KNNR 3 0603-<br>03    | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania                             | m2   |         |        |
|           |                       | 11,780  | m2   | 11,780  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 11,780 |
| 26<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0415-06 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm   | m2   |         |        |
|           |                       | 11,780  | m2   | 11,780  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 11,780 |
| 27<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2   | m2   |         |        |
|           |                       | 2,040   | m2   | 2,040   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 2,040  |
| 28<br>d.2 | KSNR 2 1001-<br>05    | Montaż okien PVC zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2.0 m2   | m2   |         |        |
|           |                       | 2,040   | m2   | 2,040   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 2,040  |
| 29<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2   | m2   |         |        |
|           |                       | 1   | m2   | 1,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 30<br>d.2 | KNNR 2 1104-<br>02    | Montaż ościeżnic drewnianych  | m2   |         |        |
|           |                       | 2,600   | m2   | 2,600   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 2,600  |

## Przedmiar

| Lp. | Podstawa           | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|
| 31  | KNNR 2 1103-01     | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych   | m2   |         |        |
|     |                    | 2,600   | m2   | 2,600   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 2,600  |
| 32  | KSNR 5 0404-01     | Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik  | wyp. |         |        |
|     |                    | 2   | wyp. | 2,000   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 2,000  |
| 33  | KSNR 5 0404-03     | Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z                          | wyp. |         |        |
|     |                    | 2   | wyp. | 2,000   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 2,000  |
| 34  | KNNR 9 0501-01     | Wymiana opraw oświetleniowych żarowych  | szt. |         |        |
|     |                    | 1   | szt. | 1,000   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 35  | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m2   |         |        |
|     |                    | 11,78   | m2   | 11,780  |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 11,780 |
| 36  | KNR K-04 0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem | m2   |         |        |
|     |                    | 53,180  | m2   | 53,180  |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 53,180 |
| 37  | KNR 4-01 1011-03   | Demontaż i Oblicowanie ścianek nad trzonami<br>Krotność = 1,5   | m2   |         |        |
|     |                    | 1,120   | m2   | 1,120   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 1,120  |
| 38  | KNR 4-01 1003-01   | Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi)                             | m3   |         |        |
|     |                    | 0,816   | m3   | 0,816   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 0,816  |
| 39  | KNR 4-04 1101-02   | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km         | m3   |         |        |
|     |                    | 0,816   | m3   | 0,816   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 0,816  |
| 3   |                    | <b>Pomieszczenie Lokal nr 2</b>   |      |         |        |
| 40  | KNR 4-01 0819-15   | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  | m2   |         |        |
|     |                    | 1,4   | m2   | 1,400   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 1,400  |
| 41  | KNR 0-12II 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  | m2   |         |        |
|     |                    | 1,4   | m2   | 1,400   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 1,400  |
| 42  | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                        | m2   |         |        |
|     |                    | 1,4   | m2   | 1,400   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 1,400  |
| 43  | KNR 0-12 0829-01   | Licowanie ścian płytkami  | m2   |         |        |
|     |                    | 1,4   | m2   | 1,400   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 1,400  |
| 44  | KNNR 3 0601-01     | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach kat III                      | m2   |         |        |
|     |                    | 11,400  | m2   | 11,400  |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 11,400 |
| 45  | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                        | m2   |         |        |
|     |                    | 11,400  | m2   | 11,400  |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 11,400 |

## Przedmiar

| Lp. | Podstawa           | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|
| 46  | KNNR 3 0603-01     | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania  | m2   |         |        |
|     |                    | 11,400  | m2   | 11,400  |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 11,400 |
| 47  | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m2   |         |        |
|     |                    | 6,08  | m2   | 6,080   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 6,080  |
| 48  | KNR K-04 0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem         | m2   |         |        |
|     |                    | 37,080  | m2   | 37,080  |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 37,080 |
| 49  | KNR 0-25 0103-01   | Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych  | m2   |         |        |
|     |                    | 27,080  | m2   | 27,080  |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 27,080 |
| 50  | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  | m2   |         |        |
|     |                    | 27,080  | m2   | 27,080  |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 27,080 |
| 51  | KNR 4-01 1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                         | m2   |         |        |
|     |                    | 27,080  | m2   | 27,080  |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 27,080 |
| 52  | KNR K-04 0101-01   | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie   | m2   |         |        |
|     |                    | 6,080   | m2   | 6,080   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 6,080  |
| 53  | KNR K-04 0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem         | m2   |         |        |
|     |                    | 27,080  | m2   | 27,080  |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 27,080 |
| 54  | KNR 4-04 0404-06   | Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych   | m2   |         |        |
|     |                    | 4,820   | m2   | 4,820   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 4,820  |
| 55  | KNR-W 2-02 2003-07 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 | m2   |         |        |
|     |                    | 4,820   | m2   | 4,820   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 4,820  |
| 56  | KNR 13-23 0603-08  | Wymiana zamka wpuszczanego wraz z wymianą klamek i okucia   | szt. |         |        |
|     |                    | 1   | szt. | 1,000   |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 4   |                    | <b>Pomieszczenie lokal nr 3</b>   |      |         |        |
| 57  | KNR 0-25 0103-01   | Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych  | m2   |         |        |
|     |                    | 69,280  | m2   | 69,280  |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 69,280 |
| 58  | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  | m2   |         |        |
|     |                    | 69,280  | m2   | 69,280  |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 69,280 |
| 59  | KNR 4-01 1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                         | m2   |         |        |
|     |                    | 69,280  | m2   | 69,280  |        |
|     |                    |   |      | RAZEM   | 69,280 |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----------|-----------------------|---|------|---------|--------|
| 60<br>d.4 | KNR K-04<br>0101-01   | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie   | m2   |         |        |
|           |                       | 24,65   | m2   | 24,650  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 24,650 |
| 61<br>d.4 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m2   |         |        |
|           |                       | 17,680  | m2   | 17,680  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 17,680 |
| 62<br>d.4 | KNR K-04<br>0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem | m2   |         |        |
|           |                       | 69,280  | m2   | 69,280  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 69,280 |
| 63<br>d.4 | KNKRB 2<br>1404-02    | Malowanie drzwi i drzwiczek o powierzchni ponad 0.5 m2  | m2   |         |        |
|           |                       | 3,12  | m2   | 3,120   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 3,120  |
| 64<br>d.4 | KNR 13-23<br>0603-08  | Wymiana zamka wpuszczanego wraz z wymianą klamek i okucia   | szt. |         |        |
|           |                       | 1   | szt. | 1,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 5         |                       | <b>korytarz do lokali 1,2,3</b>   |      |         |        |
| 65<br>d.5 | KNR 0-25<br>0103-01   | Odtłuszczenie powierzchni drzwi.  | m2   |         |        |
|           |                       | 6,40  | m2   | 6,400   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 6,400  |
| 66<br>d.5 | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby z drzwi.  | m2   |         |        |
|           |                       | 6,40  | m2   | 6,400   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 6,400  |
| 67<br>d.5 | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                 | m2   |         |        |
|           |                       | 23,800  | m2   | 23,800  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 23,800 |
| 68<br>d.5 | KNNR 3 0601-<br>01    | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach                              | m2   |         |        |
|           |                       | 23,800  | m2   | 23,800  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 23,800 |
| 69<br>d.5 | NNRNKB 202<br>1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome                        | m2   |         |        |
|           |                       | 23,800  | m2   | 23,800  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 23,800 |
| 70<br>d.5 | KNNR 3 0603-<br>01    | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania                                | m2   |         |        |
|           |                       | 23,800  | m2   | 23,800  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 23,800 |
| 71<br>d.5 | KNR K-04<br>0101-01   | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie   | m2   |         |        |
|           |                       | 4   | m2   | 4,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 4,000  |
| 72<br>d.5 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m2   |         |        |
|           |                       | 4   | m2   | 4,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 4,000  |
| 73<br>d.5 | KNR K-04<br>0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem | m2   |         |        |
|           |                       | 23,800  | m2   | 23,800  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 23,800 |
| 74<br>d.5 | KNNR 8 0203-<br>06    | Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr. 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie          | m    |         |        |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----------|-----------------------|---|------|---------|--------|
|           |                       | 7   | m    | 7,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 7,000  |
| 75<br>d.5 | KNR 0-13<br>0128-01   | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych. Rurociągi o średnicy 20 mm wymiana | m    |         |        |
|           |                       | 5   | m    | 5,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 5,000  |
| 76<br>d.5 | KNR-W 4-01<br>0415-06 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm   | m2   |         |        |
|           |                       | 5   | m2   | 5,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 5,000  |
| 77<br>d.5 | KNR-W 4-01<br>1209-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2  | m2   |         |        |
|           |                       | 6,3   | m2   | 6,300   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 6,300  |
| 78<br>d.5 | KNR 13-23<br>0603-08  | Wymiana zamka wpuszczanego, klamek oraz okuć  | szt. |         |        |
|           |                       | 1   | szt. | 1,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 6         |                       | <b>Pomieszczenie lokal nr 4</b>   |      |         |        |
| 79<br>d.6 | KNR 0-25<br>0103-01   | Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych  | m2   |         |        |
|           |                       | 10  | m2   | 10,000  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 10,000 |
| 80<br>d.6 | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2  | m2   |         |        |
|           |                       | 51,21   | m2   | 51,210  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 51,210 |
| 81<br>d.6 | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności             | m2   |         |        |
|           |                       | 51,21 + 18,01   | m2   | 69,220  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 69,220 |
| 82<br>d.6 | KNR K-04<br>0101-01   | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie   | m2   |         |        |
|           |                       | 24,25   | m2   | 24,250  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 24,250 |
| 83<br>d.6 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m2   |         |        |
|           |                       | 18,01   | m2   | 18,010  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 18,010 |
| 84<br>d.6 | KNR K-04<br>0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem,         | m2   |         |        |
|           |                       | 69,22   | m2   | 69,220  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 69,220 |
| 85<br>d.6 | KSNR 2 1001-<br>04    | Montaż okien PVC zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni do 2.0 m2  | m2   |         |        |
|           |                       | 1,955   | m2   | 1,955   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 1,955  |
| 86<br>d.6 | KSNR 2 1001-<br>06    | Montaż drzwi balkonowych drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych  | m2   |         |        |
|           |                       | 3,313   | m2   | 3,313   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 3,313  |
| 87<br>d.6 | KNR 13-23<br>0603-08  | Wymiana zamka wpuszczanego, klamek oraz okuć okiennych.   | szt. |         |        |
|           |                       | 1   | szt. | 1,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 88<br>d.6 | KNR-W 4-01<br>1209-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2  | m2   |         |        |
|           |                       | 6,30  | m2   | 6,300   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 6,300  |

## Przedmiar

| Lp.        | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|------------|-----------------------|--|------|---------|--------|
| <b>7</b>   |                       | <b>Pokój lokal nr 5</b>  |      |         |        |
| 89<br>d.7  | KNR 0-25<br>0103-01   | Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych   | m2   |         |        |
|            |                       | 59,37  | m2   | 59,370  |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 59,370 |
| 90<br>d.7  | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                       | m2   |         |        |
|            |                       | 59,37  | m2   | 59,370  |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 59,370 |
| 91<br>d.7  | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                  | m2   |         |        |
|            |                       | 59,37  | m2   | 59,370  |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 59,370 |
| 92<br>d.7  | KNR K-04<br>0101-01   | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie  | m2   |         |        |
|            |                       | 14,58  | m2   | 14,580  |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 14,580 |
| 93<br>d.7  | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią  | m2   |         |        |
|            |                       | 14,58  | m2   | 14,580  |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 14,580 |
| 94<br>d.7  | KNR K-04<br>0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, | m2   |         |        |
|            |                       | 59,37  | m2   | 59,370  |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 59,370 |
| 95<br>d.7  | KNR 13-23<br>0603-08  | Wymiana zamka wpuszczanego, kłamki oraz okuć   | szt. |         |        |
|            |                       | 1  | szt. | 1,000   |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 96<br>d.7  | KNR-W 4-01<br>1209-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2       | m2   |         |        |
|            |                       | 6,30   | m2   | 6,300   |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 6,300  |
| <b>8</b>   |                       | <b>Przedpokój lokal nr 5</b>   |      |         |        |
| 97<br>d.8  | KNR 0-25<br>0103-01   | Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych   | m2   |         |        |
|            |                       | 27,35  | m2   | 27,350  |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 27,350 |
| 98<br>d.8  | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                       | m2   |         |        |
|            |                       | 27,35  | m2   | 27,350  |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 27,350 |
| 99<br>d.8  | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                  | m2   |         |        |
|            |                       | 27,35  | m2   | 27,350  |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 27,350 |
| 100<br>d.8 | KNR K-04<br>0101-01   | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie  | m2   |         |        |
|            |                       | 3,75   | m2   | 3,750   |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 3,750  |
| 101<br>d.8 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią  | m2   |         |        |
|            |                       | 3,75   | m2   | 3,750   |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 3,750  |
| 102<br>d.8 | KNR K-04<br>0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem  | m2   |         |        |
|            |                       | 27,35  | m2   | 27,350  |        |
|            |                       |  |      | RAZEM   | 27,350 |



## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|-----------------------|---|------|---------|--------|
| 9           |                       | <b>Kuchnia lokal nr 5</b>   |      |         |        |
| 103<br>d.9  | KNR 0-25<br>0103-01   | Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych  | m2   |         |        |
|             |                       | 41,18   | m2   | 41,180  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 41,180 |
| 104<br>d.9  | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                      | m2   |         |        |
|             |                       | 41,18   | m2   | 41,180  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 41,180 |
| 105<br>d.9  | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                 | m2   |         |        |
|             |                       | 41,18   | m2   | 41,180  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 41,180 |
| 106<br>d.9  | KNR K-04<br>0101-01   | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie   | m2   |         |        |
|             |                       | 7,84  | m2   | 7,840   |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 7,840  |
| 107<br>d.9  | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m2   |         |        |
|             |                       | 7,84  | m2   | 7,840   |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 7,840  |
| 108<br>d.9  | KNR K-04<br>0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem | m2   |         |        |
|             |                       | 41,18   | m2   | 41,180  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 41,180 |
| 109<br>d.9  | KNR-W 4-01<br>1209-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2      | m2   |         |        |
|             |                       | 12,24   | m2   | 12,240  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 12,240 |
| 10          |                       | <b>Pomieszczenie lokal nr 6</b>   |      |         |        |
| 110<br>d.10 | KNR 0-25<br>0103-01   | Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych  | m2   |         |        |
|             |                       | 78,43   | m2   | 78,430  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 78,430 |
| 111<br>d.10 | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                      | m2   |         |        |
|             |                       | 78,43   | m2   | 78,430  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 78,430 |
| 112<br>d.10 | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                 | m2   |         |        |
|             |                       | 78,43   | m2   | 78,430  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 78,430 |
| 113<br>d.10 | KNR K-04<br>0101-01   | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie   | m2   |         |        |
|             |                       | 12,71   | m2   | 12,710  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 12,710 |
| 114<br>d.10 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m2   |         |        |
|             |                       | 12,71   | m2   | 12,710  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 12,710 |
| 115<br>d.10 | KNR 13-23<br>0603-08  | Wymiana zamka wpuszczanego, klamki i zawiasów   | szt. |         |        |
|             |                       | 1   | szt. | 1,000   |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 116<br>d.10 | KNR 0-19<br>0929-10   | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2                       | m2   |         |        |
|             |                       | 2,315   | m2   | 2,315   |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 2,315  |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | J.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|-----------------------|---|------|---------|--------|
| 117<br>d.10 | KNR-W 2-02<br>2003-07 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01         | m2   |         |        |
|             |                       | 1,8   | m2   | 1,800   |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 1,800  |
| 118<br>d.10 | KNR K-04<br>0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, drzwi i okucia | m2   |         |        |
|             |                       | 78,43   | m2   | 78,430  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 78,430 |
| 119<br>d.10 | KNR-W 4-01<br>1209-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2                      | m2   |         |        |
|             |                       | 6,3   | m2   | 6,300   |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 6,300  |
| 120<br>d.10 | KNKRB 2<br>1405-04    | Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm   | m    |         |        |
|             |                       | 22  | m    | 22,000  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 22,000 |
| 121<br>d.10 | KNR-W 4-01<br>1212-53 | Dwukrotne malowanie farbą olejną bojlerów   | szt. |         |        |
|             |                       | 1   | szt. | 1,000   |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 11          |                       | <b>I Pomieszczenie lokal nr 7</b>   |      |         |        |
| 122<br>d.11 | KNR-W 4-01<br>0415-06 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm   | m2   |         |        |
|             |                       | 2,4   | m2   | 2,400   |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 2,400  |
| 123<br>d.11 | KNR 13-23<br>0106-08  | Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu   | m3   |         |        |
|             |                       | 0,48  | m3   | 0,480   |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 0,480  |
| 124<br>d.11 | KNR 2-02<br>0609-03   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa                        | m2   |         |        |
|             |                       | 1,2   | m2   | 1,200   |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 1,200  |
| 125<br>d.11 | KNR 0-25<br>0103-01   | Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych  | m2   |         |        |
|             |                       | 63,5  | m2   | 63,500  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 63,500 |
| 126<br>d.11 | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  | m2   |         |        |
|             |                       | 63,5  | m2   | 63,500  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 63,500 |
| 127<br>d.11 | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                                 | m2   |         |        |
|             |                       | 63,5  | m2   | 63,500  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 63,500 |
| 128<br>d.11 | KNR K-04<br>0101-01   | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie   | m2   |         |        |
|             |                       | 53,100  | m2   | 53,100  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 53,100 |
| 129<br>d.11 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m2   |         |        |
|             |                       | 17,02   | m2   | 17,020  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 17,020 |
| 130<br>d.11 | KNR K-04<br>0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem                 | m2   |         |        |
|             |                       | 63,500  | m2   | 63,500  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 63,500 |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------|-----------------------|---|------|---------|--------|
| 131<br>d.11 | KNR-W 4-01<br>1209-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2      | m2   |         |        |
|             |                       | 6,3   | m2   | 6,300   |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 6,300  |
| 12          |                       | <b>II Pomieszczenie lokal nr 7</b>  |      |         |        |
| 132<br>d.12 | KNR 0-25<br>0103-01   | Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych  | m2   |         |        |
|             |                       | 64,940  | m2   | 64,940  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 64,940 |
| 133<br>d.12 | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                      | m2   |         |        |
|             |                       | 64,940  | m2   | 64,940  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 64,940 |
| 134<br>d.12 | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                 | m2   |         |        |
|             |                       | 64,940  | m2   | 64,940  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 64,940 |
| 135<br>d.12 | KNR K-04<br>0101-01   | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie   | m2   |         |        |
|             |                       | 17,440  | m2   | 17,440  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 17,440 |
| 136<br>d.12 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m2   |         |        |
|             |                       | 17,020  | m2   | 17,020  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 17,020 |
| 137<br>d.12 | KNR K-04<br>0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem | m2   |         |        |
|             |                       | 64,940  | m2   | 64,940  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 64,940 |
| 138<br>d.12 | KNNR 2 1103-<br>01    | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych   | m2   |         |        |
|             |                       | 1,8   | m2   | 1,800   |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 1,800  |
| 13          |                       | <b>Kuchnia lokal nr 7</b>   |      |         |        |
| 139<br>d.13 | KNR 0-25<br>0103-01   | Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych  | m2   |         |        |
|             |                       | 90,44   | m2   | 90,440  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 90,440 |
| 140<br>d.13 | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                      | m2   |         |        |
|             |                       | 90,44   | m2   | 90,440  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 90,440 |
| 141<br>d.13 | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                 | m2   |         |        |
|             |                       | 90,44   | m2   | 90,440  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 90,440 |
| 142<br>d.13 | KNR K-04<br>0101-01   | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie   | m2   |         |        |
|             |                       | 18,52   | m2   | 18,520  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 18,520 |
| 143<br>d.13 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m2   |         |        |
|             |                       | 18,52   | m2   | 18,520  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 18,520 |
| 144<br>d.13 | KNR K-04<br>0201-02   | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem | m2   |         |        |
|             |                       | 90,44   | m2   | 90,440  |        |
|             |                       |   |      | RAZEM   | 90,440 |